

广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司 收到安全生产行政执法文书进行安全生产整改的进展 及风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 7 月，国家矿山安全监察局广东局到广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东明珠集团矿业有限公司（以下简称“明珠矿业”）所属的蕉园南沟尾矿库，进行了全面的安全生产检查，在检查过程中，发现明珠矿业蕉园南沟尾矿库现状总坝高超设计高 1m，河源市应急管理局作出“立即停止排尾”的现场处理决定【（河）应急现决（2026）7 号】并下发责令限期整改指令书【（河）应急责改（2026）46 号】，责令明珠矿业对上述问题于 2026 年 10 月 31 日前整改完毕。明珠矿业尾矿库已于 2026 年 7 月 15 日起临时停止排尾，目前选矿生产线无法正常生产铁精粉，块矿、砂石正常生产。详见公司于 2026 年 8 月 6 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司收到安全生产行政执法文书进行安全生产整改的公告》（编号：临 2026-051）。现将相关进展情况公告如下：

一、明珠矿业尾矿库安全生产整改进展情况

基于当前明珠矿业蕉园南沟尾矿库无法正常排放，导致现有选矿生产线无法正常生产铁精粉的情况，为最大限度降低明珠矿业尾矿库本次责令限期整改导致选矿生产线临时停产的影响，持续保障公司尾矿库安全整改期间的生产经营活动开展，公司已采取包括但不限于以下措施：

（1）明珠矿业委托尾矿库原设计单位开展编制整改方案工作，于 2026 年 7 月 31 日收到《广东明珠集团矿业有限公司蕉园南沟尾矿库重大事故隐患整改方案》。

2026 年 8 月 14 日，明珠矿业按照尾矿库原设计单位提交的整改方案完成现

场全部整改工作：西侧坝段坝顶超过 510m 的部分已进行削顶处理，恢复至原设计坝顶标高 510m；西侧坝段局部坝段坝顶已进行加宽处理，加宽部分上游坡面按原设计要求已做好防渗，满足原设计坝顶宽度 25m 的要求；北侧和东侧坝段上部排土场超过 520m 的部分已进行削顶处理，全部恢复至原设计顶标高 520m。

明珠矿业于 2026 年 8 月 15 日向河源市应急管理局报送了《蕉园南沟尾矿库重大事故隐患整改验收及复工复产申请》；2026 年 8 月 18 日下午，河源市应急管理局组织人员赴明珠矿业蕉园南沟尾矿库现场检查整改情况。截至目前，明珠矿业尚未收到验收结果。

近日，根据安全监管部门的反馈意见，明珠矿业正委托第三方编制《广东明珠集团矿业有限公司大顶铁矿蕉园南沟尾矿库调洪演算（2026 年度）》《蕉园南沟尾矿库安全评估报告》《广东明珠集团矿业有限公司蕉园南沟尾矿库测绘项目技术报告》《蕉园南沟尾矿库现状坝前排放剩余有效库容的测算结果》，完成上述报告编制和有效库容测算后提报安全监管部门审查。本次尾矿库整改验收完成时间存在不确定性，待通过验收并收到恢复尾矿排放的批复后，明珠矿业将积极推动选矿生产线尽快恢复铁精粉生产。后续公司将持续跟踪整改进度，及时履行信息披露义务。

（2）在明珠矿业蕉园南沟尾矿库整改期间，明珠矿业充分使用既有的新旧两条骨料生产线，采用干式抛废工艺，加大对块矿产品的生产，提高块矿半成品品位，增加块矿库存，待尾矿库恢复排尾条件后，作为半成品加工生产成铁精粉后对外销售，提高铁精粉产量，降低明珠矿业尾矿库本次责令限期整改导致选矿生产线临时停产的影响。

二、风险提示

1. 本次明珠矿业尾矿库责令整改期间，将影响公司铁精粉的产销量。尾矿库整改验收完成时间存在不确定性。待通过验收并收到恢复尾矿排放的批复后，明珠矿业将积极推动选矿生产线尽快恢复铁精粉生产。

2. 根据广东省有色地质勘查院编制的大顶矿区矿山头矿段铁矿 2025 年储量年度报告和 2023 年设计单位中冶北方（大连）工程技术有限公司提交的《大顶铁矿露天开采安全设施重大变更设计》，截至 2025 年 12 月 15 日，明珠矿业矿

山采矿证内保有铁矿石资源量 746.56 万吨，其中，大顶矿区采矿证内现有露天开采设计范围内资源储量为 209.82 万吨、大顶矿区采矿证内现有露天开采设计范围外资源储量为 536.74 万吨。预计大顶矿区采矿证内现有露天开采设计范围内资源储量 209.82 万吨将于 2027 年第一季度开采完毕。目前公司正就大顶矿区采矿证内现有露天开采设计范围外资源储量 536.74 万吨的开采方式积极与相关主管部门沟通确认，同步推进落实相关报批前期工作，预计报批完成时间的不确定性将对公司 2027 年度营业收入产生较大影响。

公司将持续跟踪上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日